

## algemene ruimteafwerkstaat Kaapvaarder

dec-15

RUIMTE	WANDEN	PLAFOND	VLOER	VOORZIENINGEN*
Meterkast	onafgewerkt	onafgewerkt	kunststof vloerplaat	de benodigde technische aansluitingen voor: elektrameter, groepenkast, belinstallatie, warmtemeter, watermeter, cai aansluiting.
Hal/gang/overloop	behangklaar	sputwerk	cementdekvloer	rookmelder, vloerverwarming
Toilet	geglazuurde tegel tot ca. 1500+vl boven tegelwerk behangklaar	sputwerk	vloertegels	closet met inbouwreservoir en kunststof zitting+deksel fonteintje met kraan. afzuigpunt mechanische ventilatie.
Woonkamer	behangklaar	sputwerk	cementdekvloer	data en CAI aansluiting, rookmelder, kamerthermostaat, vloerverwarming.
Keuken	behangklaar	sputwerk	cementdekvloer	aansluitpunten ten behoeve van keukeninstallatie afzuiging punt mechanische ventilatie, vloerverwarming
Hoofdslaapkamer	behangklaar	sputwerk	cementdekvloer	data en CAI aansluiting, rookmelder, vloerverwarming
Overige slaapkamer(s)	behangklaar	sputwerk	cementdekvloer	rookmelder, vloerverwarming
Badkamer	geglazuurde tegel tot plafond	sputwerk	vloertegels aardvoorziening	2 x wastafel met mengkraan, douchehoek met afvoerput, douchemengkraan, handdouche, glijstang en douche- cabine en toilet. afzuiging punt mechanische ventilatie, vloerverwarming
in pandige berging / wasmachinekast	behangklaar	sputwerk	cementdekvloer	opstelling mechanische afzuigunit opstelruimte met aansluiting voor wasmachine opstelruimte CV verdeler

\*Aangegeven positie van de installaties en maatvoering zijn slechts ter indicatie.

\*Elektrische installaties volgens NEN1010